

telefono  
e-mail  
web

Via Franco Zorzi 13  
6501 Bellinzona  
+41 91 814 27 77  
dt-asco@ti.ch  
www.ti.ch/asco

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento del territorio  
Divisione delle costruzioni

persona  
incaricata

Sarah Pagnoni

**Area del supporto e del coordinamento  
6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

+41 91 814 27 53  
sarah.pagnoni@ti.ch

Publicata sul sito [www.ti.ch/dc-commesse](http://www.ti.ch/dc-commesse)  
alla pagina *Commesse di costruzione*.

A tutti i concorrenti del  
lotto **0573.301**

Bellinzona 26 luglio 2023

Ns. riferimento **sp**

**0573.301**

Comune di Capriasca

Riconversione della passerella pedonale Sarone  
a ciclista e relativi raccordi

**Opere da impresa generale di costruzioni**

Egregi signori,

in merito al concorso in oggetto, vogliate prendere nota delle risposte alle domande/osservazioni  
sinora pervenute.

Nr.	domanda	risposta
01	In merito al concorso sopra citato, vi chiediamo la possibilità di posticipare la data di scadenza dell'offerta visto che le vacanze collettive dell'edilizia si terranno dal 31.07.2023 al 16.08.2023.	La <b>stazione appaltante</b> ha già tenuto conto delle <b>vacanze collettive dell'edilizia</b> , <b>mettendo</b> a disposizione dei <b>concorrenti</b> gli <b>atti d'appalto</b> per 58 giorni, <b>rispetto</b> ai 30 giorni minimi indicati all'art. 14 RLC Pubb. Il termine di inoltro delle offerte non viene quindi <b>modificato</b> e rimane venerdì 1. settembre 2023.
02	CPN 102 posizione 223.100, criterio idoneità 3. Si chiede alla committenza per quale attività è necessaria/prevista la misurazione di precisione con le qualifiche richieste del capo squadra e di riflesso in che posizioni va considerato tale onere/costo.	La <b>struttura della nuova passerella ciclopedonale Cagiallo-Luggia</b> verrà costruita su di una struttura esistente. Quest'ultima è vincolante per la <b>definizione</b> delle misure esecutive e la <b>posa della nuova struttura</b> , è quindi <b>necessario</b> che il <b>consorzio operi</b> con una <b>precisione elevata</b> affinché il <b>collegamento della nuova struttura con la vecchia</b> sia <b>eseguito</b> in maniera ottimale e funzioni <b>perfettamente</b> . Per quanto riguarda il rilievo della situazione esistente i costi vanno computati nella pos. 321-121.101 dell'elenco prezzi. Tutti gli oneri dovuti invece al <b>tracciamento</b> per la <b>posa della nuova struttura</b> sono invece da <b>comprendere</b> nei prezzi unitari offerti per il <b>montaggio</b> (CPN 321 – R751.191, R751.192 e R715.193).

sp

03	<p>CPN 102 posizione 624.100, fase 2 smontaggio piattabanda.</p> <p>Il committente descrive la procedura di smontaggio della piattabanda prefabbricata in calcestruzzo la quale è solidarizzata ai connettori della trave metallica.</p> <p>Per poter quantificare in modo corretto le attività/il costo di carotaggi e dei tagli, attività specifiche da quantificare all'interno della posizione 111.111 del CPN 117, chiediamo di poter ricevere il piano esistente delle lastre prefabbricate così da individuare quanti risparmi/inserti vi sono per singola lastra prefabbricata (che fungono da connessione con i pioli/connettori).</p>	<p>A complemento della documentazione d'appalto pubblicata, vengono messi a disposizione dei partecipanti i seguenti piani:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1080.01.100 - Profilo longitudinale;</li><li>- 1080.01.101 - Sezione trasversale</li><li>- 1080.01-126 - Profili metallici</li><li>- 1080.01.132 - Solette prefabbricate</li></ul> <p>Gli stessi sono scaricabili dal sito <a href="http://www.ti.ch/dc-commesse">www.ti.ch/dc-commesse</a>, alla pagina <i>Commesse di costruzione</i>.</p>
----	---	--

Contro la presente comunicazione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni dall'intimazione.

Distinti saluti.


Area del supporto e del coordinamento  
Il Capoarea



i.s.

Ing. Jonathan De Bernardi

Ufficio delle commesse pubbliche  
e della programmazione  
Il Capoufficio



Arch. Sven Canonica