Messaggio

numero	data	Dipartimento
4656	24 giugno 1997	TERRITORIO

Concerne

Approvazione ed sussidiamento della strada forestale Gnosca - Monti Naseri, dal km 6,08 al km 7,00

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre al vostro esame, per approvazione e sussidiamento, il progetto riguardante la costruzione della strada forestale Gnosca - Naseri dal km 6,08 al km 7,00 il cui preventivo ammonta a fr. 840'000.–.

I. PREMESSA

I lavori di costruzione della strada forestale di Gnosca sono iniziati nel 1987. A tutt'oggi sono stati ultimati e collaudati i primi 6,08 km di strada.
Parallelamente il Consorzio RT ha portato a termine i lavori di raggruppamento particellare di tutta la montagna ed il Patriziato di Gnosca ha dato avvio al progetto di risanamento pedemontano castanile, progetto che si prefigge di migliorare lo stato del bosco e che prevede regolari interventi selvicolturali fino all'anno 2005.

II. DESCRIZIONE DEI LAVORI

1. La strada forestale Gnosca - Naseri dal km 6,08 al km 7,00

La strada forestale Gnosca - Monti Naseri, inserita come opera costruttiva nel progetto di raggruppamento terreni, rappresenta la prima tappa delle rete generale d'esbosco del territorio che va dalla strada forestale dei Monti di Gorduno alla valle di Moleno.
Quest'opera costituisce la base per ogni ulteriore sviluppo dell'accessibilità e permette di servire il bosco che copre l'intero versante a monte dell'abitato di Gnosca. La sua realizzazione ha inoltre permesso di iniziare il risanamento delle selve e dei cedui castanili, risanamento portato avanti dal locale patriziato con l'accordo dei privati, proprietari delle numerose parcelle boschive, sotto la direzione del III circondario forestale.
Questo messaggio riguarda l'ultimo tratto di strada di 920 ml di lunghezza, tratto che raggiungerà le prime cascine del Monte Naseri e che permetterà di servire il bosco resinoso che da 1'200 m s/m raggiunge la Cima d'Aspra a quota 1'848 m s/m.

2. Caratteristiche della strada

Le principali caratteristiche della strada vengono riassunte di seguito e sono compatibili con le norme vigenti in materia di strade forestali:

- Lunghezza (ml) (inizio 855 m s/m, fine 960 m s/m)	920
- Larghezza (ml)	3,00
- Pendenza minima (%)	4,20
- Pendenza massima (%)	13,50
- Scavo (mc)	14'000
- Murature (mc)	1'420

3. Costi

Il preventivo è stato allestito nel 1990 ed aggiornato nel 1996 sulla base delle nuove condizioni di mercato.
Esso prevede una spesa complessiva di fr. 840'000.– ripartiti nel seguente modo:

0.	Installazione e disboscamento	fr. 42'000.--
1.	Sottostruttura	fr. 277'000.–
2.	Murature	fr. 167'000.--
3.	Ponti	fr. 51'000.--
4.	Deviazione acque	fr. 86'000.--
5.	Soprastruttura	fr. 162'000.--
6.	Progetto + DL	fr. 85'000.–
7.	Diversi	fr. 28'000.--
8.	Imprevisti	fr. 42'000.--

4. Programma Lavori

I lavori oggetto di questa richiesta di credito saranno portati a termine entro il 2000.

III. FINANZIAMENTO

Il finanziamento è garantito da:

- sussidi federali
- sussidi cantonali
- Consorzio RT zona montagna di Gnosca

1. Il sussidio federale

Il progetto è attualmente all'esame dell'autorità federale. Il sussidio ammonta a fr. 317'520, pari al 37,8% della spesa preventivata di fr. 840'000.–

2. Il sussidio cantonale

Con il presente decreto legislativo si prevede di stanziare il 28% di fr. 840'000.– pari a fr. 235'200.–.

3. Relazione con il Piano finanziario

Il previsto investimento è compatibile con i limiti di credito stabiliti dal vigente piano finanziario 1996-1999 (no.551.03.030), voce contabile 741.562.01/1306.

IV. CONCLUSIONI

Con il preciso intento di realizzare questa ulteriore tappa della rete viaria della montagna di Gnosca, vi invitiamo ad approvare il disegno di Decreto legislativo annesso.

Vogliate gradire, onorevole signor presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi
p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione ed il sussidiamento della strada forestale Gnosca - Monti Naseri, dal km 6,08 al km 7,00

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 24 giugno 1997 no. 4656 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

E' approvato il progetto di costruzione della strada forestale Gnosca - Monti Naseri, dal km 6,08 al km 7,00 ed il relativo preventivo di fr. 840'000.–.

Articolo 2

[1]E' accordato a favore del Consorzio RT zona Montagna di Gnosca un sussidio cantonale pari al 28% di fr. 840'000.--, al massimo fr. 235'200.--.

[2]Il sussidio va a carico del conto investimenti del Dipartimento del Territorio, Sezione forestale.

Articolo 3

I lavori saranno eseguiti sotto la direzione della Sezione forestale.

Articolo 4

Il sussidio sarà versato in base alle liquidazioni approvate dalla Sezione forestale e saldate.

Articolo 5

Il Consorzio si impegna a risolvere il problema della strettoia che attualmente ostacola l'accesso degli autocarri alla strada forestale e alla costante manutenzione dell'opera.

Articolo 6

Trascorsi i termini per l'esercizio di referendum, il presente decreto è pubblicato nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Canton Ticino ed entra immediatamente in vigore.